

красного цвета и дорожные знаки в соответствии с Правилами дорожного движения.

В темное время суток зона производства работ должна быть освещена, а находящиеся на объекте или вблизи него работники должны быть одеты в сигнальную светоотражающую одежду.

326. Ответственность за повреждение при производстве работ существующих инженерных коммуникаций, элементов благоустройства, зеленых насаждений несет заказчик (подрядчик) в соответствии с действующим законодательством.

327. На благоустроенных территориях разработка траншей и котлованов для укладки подземных инженерных коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих требований:

1) работы выполняются поэтапно в соответствии с проектной документацией;

2) работы на последующих этапах разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

3) вскрытие дорожной одежды производится в соответствии со СНиП, сводами правил; разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено в течение рабочего дня, складирование скола на срок свыше одних суток не допускается;

4) при производстве работ на улицах и в местах жилой застройки вынутый из траншей и котлованов грунт подлежит вывозу на городскую свалку. Допускается складировать необходимое количество грунта в местах производства работ при условии обеспечения безопасного и беспрепятственного передвижения людей и транспорта;

5) при производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта в отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки;

6) складирование труб, рельсов, железобетонных изделий и т.п. на дорожных покрытиях осуществлять способом, исключая повреждение дорожного покрытия;

7) обратная засыпка траншей и котлованов производится в соответствии со сводом правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

328. При реконструкции и капитальном ремонте дорожного покрытия, в случае выявленных скрытых разрушений основания колодца инженерных коммуникаций владельцы подземных сетей обязаны выполнить работы по устранению разрушений.

329. Ответственность за уборку, содержание, чистоту зон производства работ, восстановление элементов благоустройства, нарушенного техникой, возлагается на заказчика (подрядчика). Уборка и вывоз мусора должны осуществляться в соответствии с настоящими Правилами.

330. При устройстве входной группы зона производства работ должна быть ограждена непрозрачным материалом с эскизным изображением

строящейся входной группы. Зона благоустройства после выполнения работ по переустройству помещения должна быть не менее зоны производства работ.

331. При производстве работ по строительству и капитальному ремонту сетей подземных инженерных коммуникаций, связанных с демонтажем малых архитектурных форм, расположенных над местом закладки этих коммуникаций, необходимо телефонограммой за 5 рабочих дней до начала работ известить администрацию городского округа и собственника (пользователя) малых архитектурных форм о необходимости демонтажа и вывоза из зоны производства работ таких малых форм.

При производстве работ по ликвидации аварийных ситуаций оповещение необходимо произвести незамедлительно.

332. Для защиты зеленых насаждений, крышек колодцев, водосточных решеток и пунктов городской полигонометрии от заваливания землей и строительными материалами при производстве работ должны применяться щиты и короба, обеспечивающие к ним свободный доступ.

## Раздел 6. Оформление исполнительной документации

333. Выполнение исполнительной и контрольной геодезических съемок, составление и оформление исполнительных чертежей на построенные инженерные коммуникации, здания и сооружения производится в масштабе 1:500 в соответствии с п. 4.38 ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические работы в строительстве. Правила проведения».

334. С целью размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности документированных сведений о расположении объекта на территории Копейского городского округа не позднее 10 рабочих дней по завершении работ по размещению объекта передать в картохранилище УАиГ исполнительную геодезическую съемку.

335. Исполнительная съемка зданий, сооружений и инженерных коммуникаций выполняется организацией, имеющей СРО на данный вид деятельности, после оформления ордера на ведение геодезических изысканий.

336. Исполнительные съемки по всем видам коммуникаций выполняются до засыпки траншей.

## Раздел 7. Восстановление благоустройства

337. К восстановлению нарушенного благоустройства относятся:

- планировка территории на месте производства земляных работ;
- восстановление газонов (с севом газонной травы);
- восстановление малых архитектурных форм;
- асфальтирование;
- вывоз лишнего грунта;
- уборка строительного мусора и ограждений.

338. Засыпка траншей и котлованов производится строительной



организацией, подрядной организацией под техническим контролем заказчика. В местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присутствии представителей собственников (пользователей) сетей. При засыпке траншей и котлованов на проезжей части магистральных улиц и улиц с движением пассажирского транспорта производится в присутствии представителей заказчика, ГИБДД ОМВД России по г. Копейску и управления городского хозяйства, лица, ответственного за содержание общего имущества многоквартирного дома, расположенного на земельном участке.

339. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать указанных представителей о времени начала засыпки траншей и котлованов.

Организации, производящие земляные работы в период с 15 апреля по 20 октября, обязаны восстановить нарушенное благоустройство после окончания работ, организации, производящие работы с 01 ноября по 01 апреля, имеют право на восстановление нарушенного благоустройства в период с 21 апреля по 01 июня.

340. Обратная засыпка и устройство основания в зимнее время должны выполняться в соответствии со сводом правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

341. Заказчик в течение 3 лет несет ответственность за качество засыпки траншеи (котлована), усовершенствованного (неусовершенствованного) покрытия и в случае возникновения просадок обязан устранить их за свой счет или профинансировать выполнение работ специализированной организацией.

342. Устранение просадок или провалов, возникших в результате производства работ по прокладке коммуникаций закрытым способом, производится или финансируется заказчиком в течение 3 лет после завершения работ.

343. Организации, выполняющие работы по восстановлению усовершенствованного покрытия, несут ответственность за его качественное состояние в течение 3 лет после завершения работ.

344. При производстве работ в зимний период и невозможности восстановления нарушенного благоустройства и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается в зимнем (временном) варианте:

1) на усовершенствованном покрытии обратная засыпка выполняется малосжимаемыми грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) с отсыпкой выравнивающего слоя из мелкого скального грунта или песка; на неусовершенствованном покрытии допускается слой насыпи, если он не препятствует использованию территории по назначению;

2) проводятся мероприятия по уборке места проведения работ от строительного мусора и вывоз ограждений;

3) беспросадочное покрытие (не допускающее возникновения просадок) поддерживается до полного восстановления благоустройства.

При этом полное восстановление благоустройства осуществляется в



период с 15 апреля по 01 июня с соответствующей отметкой в разрешении на осуществление земляных работ (ордера).

345. Вскрытие и восстановление дорожной одежды тротуаров, проездов, дорог должно производиться не менее чем на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейные очертания.

В случае повреждения ширины покрытия тротуаров, проездов, дорог менее 50 процентов восстановление покрытия производится на ширину раскопки.

В случае повреждения ширины покрытия тротуаров, проездов, дорог 50 процентов и более:

1) при длине повреждаемого участка меньше  $\frac{2}{3}$  ширины проезжей части - восстановление покрытия производится на ширину раскопки;

2) при длине повреждаемого участка больше  $\frac{2}{3}$  ширины проезжей части - восстановление покрытия производится на всю ширину проезжей части.

В случае нарушения указанного требования благоустройство считается невозстановленным.

346. Восстановление нарушенного благоустройства на газоне выражается в планировке грунта и его уплотнении, отсыпке плодородного слоя (не менее 10 сантиметров) и посеве травы (гидропосеве), не допуская при этом включений бытового и строительного мусора.

347. Запрещается:

1) засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;

2) засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительных земляных работ подрядчик обязан сдать полностью восстановленное благоустройство заказчику.

348. После полного восстановления благоустройства до истечения срока действия разрешения на осуществление земляных работ (ордера) подрядчик инициирует приемку восстановленного благоустройства на территории городского округа.

По результатам выезда комиссии по приемке восстановленного благоустройства территории Копейского городского округа составляется акт приемки восстановленного благоустройства, который является основанием для закрытия разрешения на осуществление земляных работ (ордера).

Акт приемки восстановленного благоустройства составляется в 2 экземплярах. Один экземпляр акта хранится в управлении архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа, второй вручается заявителю для последующего закрытия разрешения на осуществление земляных работ (ордера).

## Раздел 8. Разрешение на осуществление земляных работ (ордер) и работ, влекущих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта

### Подраздел 1. Выдача, продление, закрытие разрешения на осуществление земляных работ (ордера)



349. Производство плановых земляных работ на территории Копейского городского округа осуществляется на основании разрешения на осуществление земляных работ (ордера), за исключением случаев, указанных в пунктах 312, 313 настоящих Правил.

Разрешение на осуществление земляных работ (ордер) выдается безвозмездно на срок, определенный графиком производства работ. По истечении установленного срока выполнение указанных в разрешении на осуществление земляных работ (ордере) работ не допускается.

Разрешение на осуществление земляных работ (ордер) оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заявителя, второй - в УАиГ в течение срока действия разрешения на осуществление земляных работ (ордера) и 10 лет после завершения работ.

Порядок выдачи, продления, закрытия разрешения на осуществление земляных работ (ордера) определяется административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденным постановлением администрации Копейского городского округа от 12.11.2018 № 2810-п (далее – административный регламент).

350. Разрешение на осуществление земляных работ (ордер), срок которого истек, подлежит аннулированию при условии, что работы не были начаты.

351. При строительстве и ремонте объекта, затрагивающего несколько улиц, или при большой протяженности трассы строительство и ремонт ведутся поэтапно с оформлением разрешения на осуществление земляных работ (ордера) на каждый этап отдельно.

Прокладка или вынос внеплощадочных сетей оформляется отдельным разрешением на осуществление земляных работ (ордером).

352. Срок производства земляных работ, срок восстановления благоустройства, природного ландшафта может быть продлен. Организация, получившая разрешение на осуществление земляных работ (ордер) и не уложившаяся в установленные сроки, может продлить разрешение на осуществление земляных работ (ордер). Продление производится по обращению заявителя с обоснованием необходимости продления сроков разрешения на осуществление земляных работ (ордера). Продление разрешения на осуществление земляных работ (ордера) не проводится с 01 октября по 15 апреля. В летний период разрешение на осуществление земляных работ (ордер) продляется один раз и не более, чем на 15 дней.

Продление разрешения на осуществление земляных работ (ордера) производится в случаях:

- 1) возникновения геологических природных явлений в процессе производства работ;
- 2) наступления неблагоприятных погодных условий;
- 3) непредвиденных нарушений имущественных прав третьих лиц;



4) производства работ в зимний период и невозможности восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений, при этом благоустройство восстанавливается в зимнем варианте;

5) наличия замечаний комиссии, которые невозможно устранить до истечения срока действия разрешения на осуществление земляных работ (ордера).

353. В случае повторного (два раза в текущем календарном году) несоблюдения юридическим, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, получившими разрешение на осуществление земляных работ (ордер), настоящих Правил, сроков производства работ, УАиГ имеет право приостановить выдачу юридическому, физическому лицу или индивидуальному предпринимателю разрешения на осуществление земляных работ (ордеров) на новые объекты до завершения ранее начатых работ или устранения допущенных нарушений при их выполнении.

354. Разрешение на осуществление земляных работ (ордер) действительно на указанные в нем вид, объем, срок и зону производства работ.

355. В случае утраты разрешения на осуществление земляных работ (ордера) заказчик обращается в управление архитектуры и градостроительства с заявлением о выдаче дубликата разрешения на осуществление земляных работ (ордера). Дубликат разрешения на осуществление земляных работ (ордера) выдается в течение 2 рабочих дней с момента обращения заявителя.

356. Разрешение на осуществление земляных работ (ордер) закрывается после производства полного восстановления благоустройства.

357. Разрешение на осуществление земляных работ (ордер) считается закрытым с даты, указанной в строке «Дата закрытия ордера» оригинала разрешения на осуществление земляных работ (ордера).

## Подраздел 2. Получение разрешения на осуществление аварийных работ

358. Работы, связанные с ликвидацией аварийных ситуаций (аварии) и их последствий, должны производиться незамедлительно после обнаружения аварийной ситуации (аварии) с обязательным уведомлением (телефонограммой, факсограммой) администрации Копейского городского округа, ГИБДД ОМВД России по г. Копейску, ЕДДС, лица, ответственного за содержание общего имущества многоквартирного дома, расположенного на земельном участке, а также других организаций, имеющих смежные подземные сооружения у места аварийной ситуации (аварии).

За исключением случаев, создающих угрозу жизни и здоровья населения и причинения вреда имуществу.

359. При любой продолжительности работ по ликвидации аварийной ситуации (аварии) заявитель должен предоставить заявление и пакет документов на получение разрешения на осуществление земляных работ (ордера) в течение 3 рабочих дней, следующих за днем начала работ. Порядок получения разрешения на осуществление земляных работ (ордера) определен



административным регламентом.

В случае если в течение 3 рабочих дней после направления телефонограммы (факсограммы) о начале производства земляных работ по устранению аварийной ситуации (аварии) заявитель не обратился с заявлением о выдаче разрешения на осуществление земляных работ (ордера), это является нарушением настоящих Правил.

360. При возникновении аварийной ситуации (аварии) на подземных инженерных коммуникациях, влекущих нарушение их нормального функционирования, либо связанных с ними других сооружений, нарушение работы городского транспорта, опасность возникновения несчастных случаев, руководители (диспетчер) организации, на балансе или в обслуживании которой находятся эти сооружения, обязаны немедленно после получения сигнала об аварии:

1) выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, для ликвидации аварийной ситуации (аварии);

2) известить об аварийной ситуации (аварии) администрацию Копейского городского округа, ГИБДД ОМВД России по г. Копейску, ЕДДС, лицо, ответственное за содержание общего имущества многоквартирного дома, расположенного на земельном участке, а также другие организации, имеющие смежные подземные сооружения у места аварии.

361. В случае, если работы по ликвидации аварийной ситуации (аварии) требуют полного или частичного закрытия проезда, ГИБДД ОМВД России по г. Копейску обязано немедленно направить ответственных лиц к месту аварийной ситуации (аварии) для решения вопроса о закрытии проезда и установления срока ликвидации повреждения.

362. Организации, имеющие в зоне аварийной ситуации (аварии) инженерные коммуникации, после получения телефонограммы (факсограммы) обязаны немедленно выслать на место аварийной ситуации (аварии) представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения подземных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

При аварийной ситуации на объектах подземных инженерных коммуникаций, собственники которых неизвестны, организация или граждане, обнаружившие аварию, руководствуются пунктом 321 настоящих Правил.

363. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи места аварийной ситуации (аварии), обязаны по первому требованию лица, ответственного за производство аварийных работ, немедленно освободить участок. При должном уведомлении заинтересованных лиц ответственность за повреждение имущества и иных ценностей при производстве аварийных работ с производителя работ снимается.

364. Аварийные ситуации (аварии), независимо от типа коммуникаций (сооружений), должны устраняться в срок не более 7 суток, а восстановление благоустройства в местах аварийных разрывов после завершения работ по



устранению аварийных ситуаций (аварий) - в срок не более 30 суток.

На объектах аварийного ремонта, при наличии незакрытых разрешений на осуществление земляных работ (ордеров) и в случае необходимости проведения капитального (текущего) ремонта, открывается разрешение на осуществление земляных работ (ордер) на капитальный (текущий) ремонт в установленном порядке. На бланке аварийного разрешения на осуществление земляных работ (ордера) вносится запись о переходе нарушаемых объемов элементов благоустройства в разрешение на осуществление земляных работ (ордер) на капитальные (текущие) работы с указанием номера разрешения на осуществление земляных работ (ордера). При этом аварийное разрешение на осуществление земляных работ (ордер) закрывается при полном восстановлении нарушенного благоустройства по разрешению на осуществление земляных работ (ордеру) на капитальный (текущий) ремонт.

365. При выполнении аварийных работ в зимний период восстановление благоустройства производится в соответствии с пунктом 352 настоящих Правил.

366. Заказчик (подрядчик) несет ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстановление благоустройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

367. Требования к содержанию зон производства аварийных работ предъявляются в соответствии с положениями раздела 5 главы VII настоящих Правил.

Лицо, ответственное за производство работ по ликвидации аварийной ситуации (аварии), несет ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

368. Управление архитектуры и градостроительства в случае выдачи разрешения на строительство администрацией Копейского городского округа вправе запросить, а руководители строительных организаций, должностные лица, ответственные за производство работ и эксплуатацию сооружений, предъявляют разрешительную, проектно-сметную и другую техническую документацию, имеющую отношение к проверяемым объектам.

## Глава VIII. Контроль исполнения Правил и ответственность за их нарушение

369. В рамках контроля за соблюдением настоящих Правил должностные лица структурных подразделений администрации Копейского городского округа:

1) выявляют факты нарушения требований в сфере благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами, фиксируют результаты, составляют протоколы об административных правонарушениях;

2) оформляют актом результаты проверки, выдают предписания об устранении выявленных нарушений, контролируют устранение нарушений по выданным предписаниям в соответствии с законодательством о муниципальном



контроле;

3) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в суд, органы и должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных лиц к ответственности, либо возбуждают дела об административных правонарушениях в соответствии с законодательством;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

370. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством.

Глава Копейского  
городского округа



А.М. Фалейчик



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Правилам благоустройства  
Копейского городского округа

**КЛАССИФИКАЦИЯ**  
объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения  
зимней и летней уборки

N п/п	Категория объекта УДС (СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89 <*>)	Функциональное назначение	Категория объекта по особенностям проведения зимней и летней уборки
1.	Магистральные дороги скоростного движения	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами; выходы на внешние автомобильные дороги	1
2.	Магистральные дороги регулируемого движения	Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги	
3.	Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами	
4.	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги	
5.	Магистральные улицы районного значения транспортно- пешеходные	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы	2




6.	Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные	Пешеходная и транспортная связи в пределах планировочного района	
7.	Улицы и дороги местного значения в жилой застройке	Транспортная и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения	
8.	Улицы и дороги местного значения в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне	3
9.	Пешеходные улицы и дороги	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта	
10.	Парковые дороги	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей	4
11.	Проезды	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов	




ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Правилам благоустройства  
Копейского городского округа

1. Торгово-остановочный комплекс с отдельно-стоящим торговым павильоном (Тип 1)






2. Торгово-остановочный комплекс с отдельно-стоящим торговым павильоном (Тип 2)






3. Отдельно-стоящий остановочный комплекс без торгового павильона (Тип 1)





4. Отдельно-стоящий остановочный комплекс без торгового павильона (Тип 2)




Глава городского округа

А.М. Фалейчик




1. Торговый павильон (Тип 1)






## 2. Торговый павильон (Тип 2)





3. Торговый павильон (Тип 3)



Глава городского округа

А.М. Фалейчик